



Projekt

Projektční práce při realizaci skidů pro skladování LNG

Česká republika

Datum ukončení:
12/2017

Popis zakázky:
Skidy pro projekt Mosjoen2

Investiční náklady:
10 mil. Kč

Rozsah prací EG Engineering, a.s.:
Projektční práce, koordinační činnost

Zákazník:
Chart Ferox, a.s.

Detaily projektu:

Pro společnost Chart Ferox, a.s. jsme úspěšně zrealizovali projekt LNG skidů Mosjoen2. Předmětem projektu byly projektční práce vč. pevnostních a dilatačních výpočtů, koordinační činnost se zákazníkem vč. zadání pro stavební část.

Jednalo se celkově o 3 horizontální armaturní skidy pro LNG zásobníky a 2 vertikální skidy pro plnění a přečerpávání zásobníků. Projekt byl zpracován dle standardu EN13480 a Shell PRS 30.06.10.34, pracovní médium je zkapalněný zemní plyn (LNG). Materiál potrubí ANSI 304/304L (DIN 1.4301/1.406).